




Dott. Arch. Cristiano Galli – Via Vittorio Veneto, 4 – 26025 Pandino (CR)
Tel. 335/1495986 – email: cristianogalli80@gmail.com – c.f. GLLCST80L12G149T – p.iva 0101617210198

COMPUTO METRICO LAVORI COMPLETAMENTO**LOTTIZZAZIONE V.LE EUROPA - PANDINO**

Descrizione Lavori	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario €	Totale €
<i>Risanamento pavimentazione in conglomerato bituminoso da erbe infestanti mediante le seguenti lavorazioni:</i>				
1.Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, con idonea macchina operatrice, compreso il carico ed il trasporto a rifiuto: per uno spessore di 15cm	Mq	400,00	5,00	2.000,00
2.Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale a discarica autorizzata e per uno spessore di 20 cm massimo	Mq	400,00	1,90	760,00
3.Preparazione del piano di posa per formazione di pendenze trasversali e livellette longitudinale, compresa stesa e rullatura del pietrisco stabilizzato	Mq	400,00	2,75	1.100,00
4.Fornitura, stesa e cilindatura di mista di fiume o cava (mista di base tout-venant) stabilizzata e trattata a caldo con puro bitume a penetrazione 60/70 o 80/100(peso medio 16-18 ql/mc) spessore 8cm	Mc	32,00	145,00	4.640,00
Cordoli per marciapiede completi di eventuali bocche lupaie, compreso il sottofondo in calcestruzzo a q.li 2,00 dello spessore di cm. 10, il rinfiacco pure in calcestruzzo dello spessore di cm.10, lo scavo, il carico ed il trasporto a rifiuto della terra eccedente	MI	1.650,00	22,00	36.300,00
Rimessa in quota dei chiusini	N°	176,00	52,00	9.152,00
Pulizia di tutte le aree prima della posa del manto d'usura, eseguita in parte a mano e in parte con mezzo meccanico	Mq	12.135,00	0,35	4.247,25
Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso fillerizzato, compresa emulsione d'ancoraggio: spessore finito cm. 3				
1.Marciapiedi	Mq	2.185,00	10,00	21.850,00
2.Ciclabile	Mq	2.400,00	10,00	24.000,00
3.Strade e parcheggi	Mq	7.550,00	5,90	44.545,00

Sistemazione strada bianca, mediante scarifica della parte invasa dalle infestanti, posa di tessuto non tessuto sulle banchine e ripristino delle stesse con materiale stabilizzato	Mq	1.700,00	5,90	10.030,00
Completamento area a verde, mediante: 1.Riempimento delle parti a verde utilizzando terreno organico, compresa la relativa modellazione 2.Formazione di prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura. Sono compresi semi e concimazione	Mq	2.000,00	3,50	7.000,00
	Mq	2.000,00	4,20	8.400,00
Segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto previsto in accordo con la Polizia Locale	A corpo	1,00	13000,00	13.000,00
Totale Euro				187.024,25

N.B. I prezzi si intendono IVA esclusa



Il Presidente
VIALE EUROPA
CONSORZIO LOTTIZZAZIONE